

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracoval : Ing. Zuzana Slobodová, dátum: 10/2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	66 526,74 €
DPH	13 305,34 €
Cena s DPH	79 832,08 €

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na

základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právných predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,

ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunit 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunit 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Príloha:

- položkový rozpočet

Za Zhotoviteľa:

V Dolnom Kubíne, dňa *23. 2. 2016*

JK-REZOSTAV s.r.o.
Matúškova 2575 ②
DOLNÝ KUBÍN
IČ DPH:SK2022227207
3 5865 684

Ing. Ján Kubačka
konateľ

Za Objednávateľa:

V Súdovciach, dňa *11. 3. 2016*

Priska Fantová
starostka obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce ,vetva I	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		18.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	1 129,54	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	8 059,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		9 189,06	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
					23 Súčet 7, 12, 19-22		9 189,06
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 9 189,06		1 837,81
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		11 026,87
					E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		0,00
					27 Kľuzavá doložka		0,00
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie + -		0,00

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 36662461 IČ DPH: SK202227207
 Tel.: 043 5865 684

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce ,vetva I

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 12. 2015

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				9 189,060	169,781
1	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1m	ks	2,000	10,220	20,440	0,000
2	4044799402d	Z2b "Zábrana na označenie uzávierky" rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná, prenájom	ks	2,000	24,500	49,000	0,000
1		Zemné práce				1 967,162	4,010
3	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	233,100	0,739	172,261	0,000
4	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	233,100	0,634	147,785	0,000
5	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	85,000	1,910	162,350	0,000
6	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	2,640	7,773	20,521	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	71,700	2,370	169,929	0,000
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	71,700	4,021	288,306	0,000
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	11,300	0,687	7,763	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,700	0,550	39,435	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650	8,553	14,112	0,000
12	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	2,772	6,983	19,357	2,772
13	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	75,000	0,422	31,650	0,000
14	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,318	5,138	11,910	0,002
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	233,100	0,295	68,765	0,000
16	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	75,000	1,179	88,425	0,000
17	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	30,000	2,245	67,350	0,000
18	0266184200	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 100 - 125 cm	ks	30,900	21,270	657,243	1,236
5		Komunikácie				5 244,570	159,920
19	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	233,100	3,630	846,153	86,433
20	573111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	50,200	0,410	20,582	0,282
21	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	283,300	0,263	74,508	0,173
22	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	283,300	6,160	1 745,128	30,007
23	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	283,300	9,030	2 558,199	43,025
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 660,577	5,851
24	91400111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,276	91,656	1,361
25	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	1,000	105,961	105,961	2,269
26	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300mm	m	5,500	2 832	15 576	0 000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	2861105900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 300	m	5,555	14,961	83,108	0,044
28	935112111	Osadenie priekop žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	11,500	4,824	55,476	1,464
29	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	23,000	2,122	48,806	0,713
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	50,200	0,016	0,803	0,000
31	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	1,089	6,534	0,000
32	4044779790d	A19 "Práca" pozink dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000	44,100	176,400	0,000
33	4044799633d	E7 "Smerová šípka" zákl rozmer 500x150, dodatočné tabuľky I. trieda EG, dočasná prenájom	ks	2,000	41,860	83,720	0,000
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1 km	t	54,803	1,125	61,653	0,000
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,803	2,986	163,642	0,000
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,803	14,000	767,242	0,000
99	Presun hmôt HSV					247,311	0,000
37	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,090	1,454	247,311	0,000
	Celkom					9 189,060	169,781

JK-REZOSTAV s.r.o.

Matúškova 2575

KUBÍN

SK2022227207

5 684

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce vetva B	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			17.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	309,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	27 667,18	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		27 976,30	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant	D Celkové náklady	
	23 Súčet 7, 12, 19-22	27 976,30
Dátum a podpis	24 DPH 20,00 % z 27 976,30	5 595,26
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24)	33 571,56

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + -	0,00

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 36662461 IČ DPH: SK2022227207
 Tel.: 043 5865 684

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce vetva B

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2015

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				27 976,300	510,663
5		Komunikácie				26 188,648	504,764
1	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.40-80 mm vyspravenie nerovností cca 25% plochy cesty	m2	375,750	6,245	2 346,559	107,957
2	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 60 kg/m2	m2	1 503,000	0,410	616,230	8,432
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 503,000	0,263	395,289	0,917
4	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1 503,000	6,160	9 258,480	159,198
5	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	1 503,000	9,030	13 572,090	228,261
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 787,652	5,899
6	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,276	91,656	1,361
7	915911111	Montáž a demontáždočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1m	ks	2,000	10,220	20,440	0,000
8	4044799402d	Z2b"Zábrana na označenie uzávierky rozmer 1000x200, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000	24,500	49,000	0,000
9	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	2,000	105,961	211,922	4,538
10	919535pc	Vyčistenie rúrového priepustu	ks	2,000	37,100	74,200	0,000
11	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 503,000	0,016	24,048	0,000
12	938909611	Odstránenie nános, na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m2	480,000	0,633	303,840	0,000
13	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	1,089	6,534	0,000
14	4044779790d	A19 "Práca" pozink dopr. značka, základný rozmer 900mm fólia RA2 dočasná prenájom	ks	4,000	44,100	176,400	0,000
15	4044799633d	E7 "Smerová šípka" zákl rozmer 500x150 dodatkové tabuľky I. trieda EG dočasná prenájom	ks	2,000	41,860	83,720	0,000
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	512,993	1,454	745,892	0,000
		Celkom				27 976,300	510,663

10 [Redacted]
S. r. o.
5
JBÍN
Tel.: 043 5865 684

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva C**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

18.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 309,12	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 18 621,10	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	18 930,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 18 930,22

24 DPH 20,00 % z 18 930,22 3 786,04

25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 716,26

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

JK-REZOSTAV s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:36662461 IČ DPH:SK2022227207
Tel.:043 5865 684

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva C

Objekt:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 18. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				18 930,221	299,411
5		Komunikácie				17 771,952	295,781
1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ²	m ²	1 120,340	0,410	459,339	6,285
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 120,340	0,263	294,649	0,683
3	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	1 120,340	6,160	6 901,294	118,666
4	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m ²	1 120,340	9,030	10 116,670	170,146
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				720,400	3,630
5	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,276	91,656	1,361
6	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1m	ks	2,000	10,220	20,440	0,000
7	4044799402d	Z2b "Zábrana na označenie uzávierky" rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000	24,500	49,000	0,000
8	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m ³	1,000	105,961	105,961	2,269
9	919535pc	Vyčistenie rúrového priepustu	ks	1,000	37,100	37,100	0,000
10	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1 120,340	0,016	17,925	0,000
11	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m ²	208,000	0,633	131,664	0,000
12	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	1,089	6,534	0,000
13	4044779790d	A19"Práca" pozink dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000	44,100	176,400	0,000
14	4044799633d	E7"Smerová šípka" základ rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I.trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000	41,860	83,720	0,000
99		Presun hmôt HSV				437,869	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	301,148	1,454	437,869	0,000
Celkom						18 930,221	299,411

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:36662461 IČ DPH:SK2022227207
 Tel.:043 5865 684



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva D	JKSO
Názov objektu		EČO
		Miesto
		IČO
		IČ DPH
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		18.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	309,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	5 275,60	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 584,72	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 584,72
24 DPH 20,00 % z 5 584,72	1 116,94
25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 701,66

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 35562461 IČ DPH: SK2022227207
 Tel.: 043-5865 684

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva D

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:


Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 12. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 584,717	84,419
	5	Komunikácie				4 990,500	83,058
1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ²	m ²	314,600	0,410	128,986	1,765
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	314,600	0,263	82,740	0,192
3	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	314,600	6,160	1 937,936	33,322
4	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr 60 mm	m ²	314,600	9,030	2 840,838	47,778
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				470,764	1,361
5	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,276	91,656	1,361
6	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej, šírky 1m	ks	2,000	10,220	20,440	0,000
7	4044799402d	Z2b "Zábrana na označenie uzáverky" rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000	24,500	49,000	0,000
8	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	314,600	0,016	5,034	0,000
9	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m ²	60,000	0,633	37,980	0,000
10	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	1,089	6,534	0,000
11	4044779790d	A19 "Práca" pozink dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000	44,100	176,400	0,000
12	4044799633d	E7 "Smerová šípka" zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I trieda EG, dočasná prenájom	ks	2,000	41,860	83,720	0,000
	99	Presun hmôt HSV				123,453	0,000
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,906	1,454	123,453	0,000
		Celkom				5 584,717	84,419

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:36662461 IČ DPH:SK2022227207
 Tel.:043 5865 684



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva E**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

18.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	309,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	4 537,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 846,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 846,44
24 DPH 20,00 % z 4 846,44	969,29

25 Cena s DPH (r. 23-24) **5 815,73**

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

JK-REZOSTAV s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Tel.: 036662461 IČ DPH: SK2022227207
Tel.: 043 5865 684

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce, vetva E

Objekt:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 18. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 846,442	72,435
5	Komunikácie					4 270,478	71,074
1	573111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ²	m ²	269,210	0,410	110,376	1,510
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	269,210	0,263	70,802	0,164
3	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	269,210	6,160	1 658,334	28,515
4	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr lôžkový (ABL) hr.60 mm	m ²	269,210	9,030	2 430,966	40,885
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					470,037	1,361
5	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,276	91,656	1,361
6	91591111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1m	ks	2,000	10,220	20,440	0,000
7	4044799402d	Z2b, "Zábrana na označenie uzávierky" rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000	24,500	49,000	0,000
8	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	269,210	0,016	4,307	0,000
9	938909611	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m ²	60,000	0,633	37,980	0,000
10	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	1,089	6,534	0,000
11	4044779790d	A19 "Práca", pozink dopr. značka, základný rozmer 900mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000	44,100	176,400	0,000
12	4044799633d	E7 "Smerová šípka" zákl rozmer 500x150,dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000	41,860	83,720	0,000
99	Presun hmôt HSV					105,927	0,000
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,852	1,454	105,927	0,000
		Celkom				4 846,442	72,435

JK-REZOSTAV s.r.o.
 Matúškova 2575
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:36662461 IČ DPH:SK2022227207
 Tel: 0442 5866 004